



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO
---	----------------	------------------	--

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	
1.2.	SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO		-	
1.2.1.	SERVIÇOS DE DRENAGEM		-	
1.2.1.1.	CANALETA DE CONCRETO		-	
1.2.1.1.1.	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	33,22	
1.2.1.2.	SOLEIRA DE DISPERÇÃO		-	
1.2.1.2.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	618,00	
1.2.1.2.2.	LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL	M3	40,72	
1.2.1.2.3.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	55,37	
1.2.2.	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO		-	
1.2.2.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.661,07	
1.2.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.959,70	
1.2.2.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.661,07	
1.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS		-	
1.3.0.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	1.661,07	

Agrupador de Eventos	MORRO DA TECA 1	MORRO DO PIÃO 2 2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	78.385,84	66.236,80
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88	
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	18,22	15,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	318,00	300,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	18,22	22,50
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	30,37	25,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	911,07	750,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	6.559,70	5.400,00
SERVIÇOS DE DRENAGEM E CALÇAMENTO	911,07	750,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	911,07	750,00

DESTERRO DO MELO - MG

Local

quarta-feira, 30 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

CREA/CAU: 203.460/D

ART/RRT:



Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>	<b>Nº SICONV</b>	<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>
MORRO DA COMUNIDADE DO AMORINS (TECA) E PIÃO 1	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO DO MELO

DESTERRO DO MELO - MG

**Local**

quarta-feira, 30 de março de 2022

**Data**

Responsável Técnico

Nome: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS RESENDE

CREA/CAU: 203.460/D

ART/RRT: